

Zawiadomienie nr 2 o dokonaniu zmian treści SIWZ i o dokonaniu zmian treści ogłoszenia o zamówieniu dot. Budowy boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Błędostowie

Zawiadomienie nr 2 o dokonaniu zmian treści SIWZ

Zamawiający – Gmina Winnica, zawiadamia, iż na mocy art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie w/w ustawy pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Błędostowie” w brzmieniu jak niżej:

w Rozdziale 3 pkt. 3.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie boiska ze sztucznej trawy, bieżni okólnej i prostej, oświetlenia obiektu.

Zakres robót obejmuje:

- a) Budowę boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o wym. 26x46 m do piłki nożnej wraz z podbudową i wyposażeniem.. Wymagania dot. trawy syntetycznej określa projekt budowlany.
- b) budowę dwutorowej bieżni o długości 200 m wokół boiska, połączoną z bieżnią prostą przechodzącą w 3 tory. Bieżnia o nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym, odpornej na obuwie z kolcami, przepuszczalnej dla wody. Bieżnia prosta o długości 80 m, przy czym strefa hamowania bieżni prostej wynosi 17,0 m i strefa startu 3m (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu).
- c) piłkochwyty – o wysokości 5 m o łącznej długości 40m.
- d) pełną obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację powykonawczą
- e) rozebranie elementów starego boiska
- f) budowa oświetlenia boiska – 6 słupów oświetleniowych o wys. 12 m.

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

- 1) Dokumentacja projektowa,
- 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
- 3) Przedmiary robót.”

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści ogłoszenia

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonuje zmian treści ogłoszenia w brzmieniu jak niżej:

Ogłoszenie nr 540150588-N-2020 z dnia 12-08-2020 r.
Winnica: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 572486-N-2020 **Data:** 07/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Winnica, Krajowy numer identyfikacyjny 13037852200000, ul. Pułtуска 25, 06-120 Winnica, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (23)6914092, e-mail m.darkowska@gminawinnica.pl, faks (23)6914025. Adres strony internetowej (url): www.gminawinnica.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: II Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie boiska ze sztucznej trawy, bieżni okólnej i prostej, oświetlenia obiektu. Zakres robót obejmuje: a) Budowę boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o wym. 26x46 m do piłki nożnej wraz z podbudową i wyposażeniem.. Wymagania dot. trawy syntetycznej określa projekt budowlany. b) budowę dwutorowej bieżni o długości 200 m wokół boiska, połączoną z bieżnią prostą przechodzącą w 3 tory. Bieżnia o nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym, odpornej na obuwie z kolcami, przepuszczalnej dla wody. Bieżnia prosta o długości 80 m, przy czym strefa hamowania bieżni prostej wynosi 17,0 m i strefa startu 3m (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu). c) piłkochwyty – o wysokości 5 m o łącznej długości 40m. d) pełną obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację powykonawczą e) rozebranie elementów starego boiska. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 3) Przedmiary robót.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie boiska ze sztucznej trawy, bieżni okólnej i prostej, oświetlenia obiektu. Zakres robót obejmuje: a) Budowę boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o wym. 26x46 m do piłki nożnej wraz z podbudową i wyposażeniem.. Wymagania dot. trawy syntetycznej określa projekt budowlany. b) budowę dwutorowej bieżni o długości 200 m wokół boiska, połączoną z bieżnią prostą przechodzącą w 3 tory. Bieżnia o nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym, odpornej na obuwie z kolcami, przepuszczalnej dla wody. Bieżnia prosta o długości 80 m, przy czym strefa hamowania bieżni prostej wynosi 17,0 m i strefa startu 3m (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu). c) piłkochwyty – o wysokości 5 m o łącznej długości 40m. d) pełną obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację powykonawczą e) rozebranie elementów starego boiska f) budowa oświetlenia boiska – 6 słupów oświetleniowych o wys. 12 m. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 3) Przedmiary robót

WÓJT GMINY WINNICA
/-/ mgr Robert Wróblewski